บันทึกข้อความ

ศอ.ปส.จ.นศ.

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ) โทร. ๐-๗๕๓๔-๐๗๖๖ สป.มท. ๗๐๔๖๙

ที่ นศ ๐๐๑๘.๒ (ศอ.ปส.จ.)/๑๐๕๖ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลางค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้าง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ "นครศรีโมเดล" กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองทุน ป.ป.ส.) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สำนักบังคับคดีและบริหารงานกองทุน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แจ้งว่าคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ "นครศรีโมเดล" ให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้แจ้งผลการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ฯ ตามข้อ ๑.๒ และขออนุมัติโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ “นครศรีโมเดล” งบประมาณ ๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสารแนบ ๓)

๑.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอำนาจให้ นายสุวัฒน์ จันทร์สุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติโครงการฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำชับหน่วยงานให้ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน ทุกวิธี รวมทั้งการบริหารสัญญาการทิ้งงาน และอื่น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดภายในวงเงินตามโครงการ (เอกสารแนบ ๔)

๑.๕ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ "นครศรีโมเดล" งบประมาณ ๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้จัดทำประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.นศ.) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๕)

/๑.๖ คำสั่งจังหวัด...

๑.๖ คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๐๔๒/๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ นครศรีโมเดล เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้าง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง โรงเรียนบ้านป่าแขง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๖)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ "นครศรีโมเดล" เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้าง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง โรงเรียนบ้านป่าแขง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณราคากลาง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ และใช้ราคา Factor F = ๑.๒๙๖๖ สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๕,๓๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน แบ่งงวดงาน ๙ งวดงาน ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๗)

๓. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม ระบุว่า "ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้"

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณก่อสร้างนี้

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๓.๔ บันทึกข้อความ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.) ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๘.๒ (ศอ.ปส.จ.นศ.)/๖๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ มอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน ทุกวิธี รวมทั้งการบริหารสัญญา การทิ้งงาน และอื่น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ภายในวงเงินตามโครงการฯ

/๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม ระบุว่า "ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้" และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เห็นควรอนุมัติให้ใช้รูปแบบรายการ แบบเลขที่ ยผจ.นศ.๒๔/๒๕๖๘,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๔๒ แผ่น และราคากลาง เป็นเงิน ๖,๔๒๕,๓๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลางเป็นเงิน ๖,๔๒๕,๓๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ "นครศรีโมเดล" เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้าง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง โรงเรียนบ้านป่าแขง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายเกริกฤทธิ์ จิตณรงค์)
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายเอกชัย ดุกหลิ่ม)
พนักงานสถาปนิก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ "นครศรีโมเดล" เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้าง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง โรงเรียนบ้านป่าแขง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หนังสือสำนักบังคับคดีและบริหารงานกองทุน สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ ๑๑๒๗.๐๑/๔๐๗๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ อนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัด

นครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบ "นครศรีโมเดล" ให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้าง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง โรงเรียนบ้านป่าแขง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบรูปรายการ แบบเลขที่ ยผจ. นศ.๒๔/๒๕๖๘,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๔๒ แผ่น และราคากลาง เป็นเงิน ๖,๔๒๕,๓๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ในการดำเนินการจัดจ้างตามความเห็นของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุริยา สุดพาญ)

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวิลาวัณฑ์ จริตงาม)

ลงชื่อ .....
(นายเอกชัย สุนทร)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขานุการ ศอ.ปส.จ.นศ.

ลงชื่อ .....
(นายเอกชัย สุนทร)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ต้นแบบนครศรีโมเดล เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแชง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์อำนวยการป้องกันละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแชง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖,๔๒๕,๓๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ รายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๗.๒ นายเกริกฤทธิ์ จิตณรงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
๗.๓ นายเอกชัย ดุกหลิ่ม ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแขง

☐ เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแขง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

☐ แบบ ปร.4/ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 25 แผ่น

☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร		แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	5,664,600.00	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15 %
2	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	702,800.00	- การหักเงินประกัน 0 %
3	งานครุภัณฑ์	57,900.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**	6,425,300.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้เงื่อนไข ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเกริกฤทธิ์ จิตณรงค์)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ่ม)

พนักงานสถาปนิก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ ประเภท โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแขง

☐ เจ้าของอาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแขง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

☐ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 21 แผ่น

☐ ประมาณการเมื่อ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	หมวดงานอาคาร	4,368,827.96	1.2966	5,664,622.33	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15% - การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			5,664,622.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)			5,664,600.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเกริกฤทธิ์ จิตณรงค์)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ่ม)

พนักงานสถาปนิก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมือง								
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก 1 ชั้น 6 ห้องเรียน	1.00	งาน					1,579,039.65	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร	1.00	งาน					280,787.20	
3	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วมเดิม	1.00	งาน					99,548.10	
4	งานก่อสร้างห้องน้ำและลานอาบน้ำ	1.00	งาน					486,426.91	
5	งานปริเวณ (ผังบริเวณ)	1.00	งาน					1,923,026.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุงอาคารเรือนนอน							4,368,827.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานพื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก 1 ชั้น 6 ห้องเรียน								
	เป็นอาคารเรือนนอน								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	437.00	ตร.ม.	-	-	30.00	13,110.00	13,110.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโครงหลังคาเดิมออกทั้งหมด	260.00	ตร.ม.	-	-	60.00	15,600.00	15,600.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	260.00	ตร.ม.	-	-	35.00	9,100.00	9,100.00	รื้อขนไป
	- สกัดรื้อผิวพื้นเดิมเตรียมผิวสำหรับปูกระเบื้องพื้น	260.64	ตร.ม.	-	-	50.00	13,032.00	13,032.00	รื้อขนไป
	- สกัดรื้อผนังก่ออิฐ	9.00	ตร.ม.	-	-	50.00	450.00	450.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	12.00	ชุด	-	-	140.00	1,680.00	1,680.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน (บานคู่)	24.00	ชุด	-	-	115.00	2,760.00	2,760.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
	- รื้อถอนโถส้วมชักโครก	1.00	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
1.2	งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง								
1.2.1	งานโครงสร้างโครงหลังคา								
	- อะเสเหล็กตัว C-125x50x20x3.2mm.	24.00	ท่อน	787.59	18,902.16	-	-	18,902.16	
	- เสาตั้งเหล็กตัว C-125x50x20x3.2mm.	4.00	ท่อน	787.59	3,150.36	-	-	3,150.36	
	- จันทันเหล็กตัว C-100x50x20x3.2mm.	102.00	ท่อน	692.00	70,584.00	-	-	70,584.00	
	- ค้ำจันทันเหล็กตัว C-100x50x20x3.2mm.	5.00	ท่อน	692.00	3,460.00	-	-	3,460.00	
	- แปเหล็กตัว C-75x45x15x2.3mm.	109.00	ท่อน	425.50	46,379.50	-	-	46,379.50	
	- Plate 3.2 mm.	14.00	แผ่น	1,509.00	21,126.00	-	-	21,126.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	6,770.90	กก.	-	-	10.00	67,709.00	67,709.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานพื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2.2	**งานซ่อมโครงสร้าง**								
	- ซ่อมโครงสร้างค.ส.ล. เสา คาน	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.3	**งานปรับปรุงซ่อมแซมสถาปัตยกรรม**								
1.3.1	**งานหลังคา**								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 50x150x0.5 ซม.	1,038.00	แผ่น	89.00	92,382.00	-	-	92,382.00	
	- ครอบสันโค้ง	100.00	แผ่น	64.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	2.00	แผ่น	74.00	148.00	-	-	148.00	
	- ครอบข้าง	42.00	แผ่น	62.00	2,604.00	-	-	2,604.00	
	- ครอบข้างปิดชาย	4.00	แผ่น	69.00	276.00	-	-	276.00	
	- คลิปล็อค กระเบื้องลอนคู่ (ยาว 20 ซม.)	2,076.00	ตัว	13.00	26,988.00	-	-	26,988.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	12.00	กล่อง	393.00	4,716.00	-	-	4,716.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	45.50	เมตร	10.00	455.00	-	-	455.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	470.90	ตร.ม.	-	-	45.00	21,190.50	21,190.50	
	- เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป)	112.00	เมตร	323.00	36,176.00	94.00	10,528.00	46,704.00	
	- ไม้ปิดกันนกลอนคู่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป)	112.00	เมตร	92.00	10,304.00	30.00	3,360.00	13,664.00	
1.3.2	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมชนิดบุฟอยด์ฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	278.00	ตร.ม.	327.00	90,906.00	75.00	20,850.00	111,756.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	278.00	ตร.ม.	54.00	15,012.00	30.00	8,340.00	23,352.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.3	**งานพื้น**								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขอบตัด ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ปูด้วยปูนกาว	278.00	ตร.ม.	563.00	156,514.00	222.00	61,716.00	218,230.00	สพฐ. 68
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 0.20 x 0.20 ม.ห้องน้ำและทางเดินหน้าห้อง	75.70	ตร.ม.	429.00	32,475.30	158.00	11,960.60	44,435.90	สพฐ. 68
1.3.4	**งานผนัง**								
	- ซ่อมผิวผนัง ฉาบ โป๊วรอยแตกร้าว	1.00	เหมา	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	49.09	ตร.ม.	275.00	13,499.75	56.00	2,749.04	16,248.79	สพฐ. 68
	- ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา	98.18	ตร.ม.	120.00	11,781.60	80.00	7,854.40	19,636.00	สพฐ. 68
	- ทาสีผนังภายใน - ภายนอก สีน้ำอะคริลิค 100%	683.78	ตร.ม.	64.00	43,761.92	34.00	23,248.52	67,010.44	
	- เปลี่ยนวงกบประตูห้องน้ำ	1.00	วง	630.00	630.00	130.00	130.00	760.00	
	- เปลี่ยนวงกบประตูบานเปิดคู่	11.00	วง	1,730.00	19,030.00	196.00	2,156.00	21,186.00	
	- เปลี่ยนวงกบหน้าต่างบานเปิดคู่	13.00	วง	860.00	11,180.00	188.00	2,444.00	13,624.00	
	- เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	2,100.00	2,100.00	160.00	160.00	2,260.00	
	- เปลี่ยนบานประตูบานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์	22.00	บาน	3,240.00	71,280.00	72.00	1,584.00	72,864.00	
	- เปลี่ยนบานหน้าต่างบานเปิดคู่	52.00	บาน	1,380.00	71,760.00	69.00	3,588.00	75,348.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัดประตู	11.00	ชุด	3,390.00	37,290.00	-	-	37,290.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง	13.00	ชุด	2,130.00	27,690.00	-	-	27,690.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดประตู	11.00	ชุด	1,230.00	13,530.00	-	-	13,530.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง	13.00	ชุด	840.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
1.3.5	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม**								
	- โถส้วมชักโครกกระเบื้องเคลือบนั่งราบ สีขาว แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	450.00	450.00	6,950.00	
	- อ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบแบบฝังบนเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก็อกน้ำแบบกด	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.6	**งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง**								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X36 วัตต์	44.00	ชุด	3,085.00	135,740.00	200.00	8,800.00	144,540.00	
	- สวิทช์ชนิดฝังผนัง	44.00	ชุด	125.00	5,500.00	80.00	3,520.00	9,020.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	80.00	ชุด	245.00	19,600.00	90.00	7,200.00	26,800.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5	230.00	เมตร	2.30	529.00	1.40	322.00	851.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Ø 1/2 "	33.00	ท่อน	79.00	2,607.00	80.00	2,640.00	5,247.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	6,700.00	13,400.00	1,200.00	2,400.00	15,800.00	
	- พัดลมฝ้าเพดาน	24.00	ชุด	2,390.00	57,360.00		-	57,360.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุงอาคารเรือนนอน							1,579,039.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานพื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร								
	- ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาลอนคู่	44.00	แผ่น	89.00	3,916.00		-	3,916.00	
	- ซ่อมแซมโครงหลังคาไม้พร้อมทาสีย้อมเนื้อไม้	120.00	ตร.ม.	165.00	19,800.00	73.00	8,760.00	28,560.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X36 วัตต์	8.00	ชุด	3,085.00	24,680.00	200.00	1,600.00	26,280.00	
	- สวิทช์ชนิดฝังผนัง	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	80.00	640.00	1,640.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	8.00	ชุด	245.00	1,960.00	90.00	720.00	2,680.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5	96.00	เมตร	2.30	220.80	1.40	134.40	355.20	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Ø 1/2 "	19.00	ท่อน	79.00	1,501.00	80.00	1,520.00	3,021.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	1,200.00	1,200.00	7,900.00	
	- พัดลมฝ้าเพดาน	2.00	ชุด	2,390.00	4,780.00		-	4,780.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	2.00	ถัง	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ขนาด 150 วัตต์	1.00	ลูก	5,790.00	5,790.00	1,737.00	1,737.00	7,527.00	
	- ถังดักไขมัน (ตั้งพื้น) ขนาด 90 ลิตร	1.00	ถัง	5,890.00	5,890.00	1,767.00	1,767.00	7,657.00	
	- บ่อขยะเปียก ขนาด Ø 1.00 ม. ลึก 2 ม.	1.00	บ่อ	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- ระบบระบายน้ำ	60.00	เมตร	300.00	18,000.00	90.00	5,400.00	23,400.00	
	- ทาสีผนังภายใน - ภายนอก สีน้ำอะคริลิค 100%	100.00	ตร.ม.	63.00	6,300.00	34.00	3,400.00	9,700.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปสแตนเลสขนาด 2000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	4.00	ชุด	20,650.00	82,600.00	6,195.00	24,780.00	107,380.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	1.00	ชุด	8,570.00	8,570.00	2,571.00	2,571.00	11,141.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร							280,787.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วมเดิม								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้าเดิม	4.00	ชุด		-	180.00	720.00	720.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม	4.00	ชุด		-	180.00	720.00	720.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) ห้องน้ำ	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกกระเบื้องเคลือบนั่งราบ สีขาว แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00	450.00	1,800.00	27,800.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบแบบฝังบนเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก็อกน้ำแบบก	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	
	- ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) ห้องน้ำ	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	160.00	640.00	9,040.00	
	- ติดตั้งก็อกน้ำ	5.00	อัน	280.00	1,400.00	150.00	750.00	2,150.00	
	- ติดตั้งกระจกเงา	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	70.00	280.00	1,400.00	
	- ติดตั้งชั้นวางของ	4.00	ชุด	150.00	600.00	70.00	280.00	880.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	180.00	720.00	130.00	520.00	1,240.00	
	- งานทดสอบระบบการระบายน้ำ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	- งานซ่อมและต่อระบบประปา - สุขาภิบาล	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1X18 วัตต์	6.00	ชุด	1,960.00	11,760.00	150.00	900.00	12,660.00	
	- สวิทช์ชนิดฝังผนัง	6.00	ชุด	125.00	750.00	80.00	480.00	1,230.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	1.00	ชุด	245.00	245.00	90.00	90.00	335.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5	63.00	เมตร	2.30	144.90	1.40	88.20	233.10	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Ø 1/2 "	10.00	ท่อน	79.00	790.00	80.00	800.00	1,590.00	
	- งานล้างทำความสะอาดผนังห้องน้ำ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	- ทาสีผนังภายใน - ภายนอก สีน้ำอะคริลิค 100%	35.00	ตร.ม.	64.00	2,240.00	34.00	1,190.00	3,430.00	
	- งานซ่อมแซมโครงหลังคาเดิม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วมเดิม							99,548.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานก่อสร้างห้องน้ำและลานอาบน้ำ								
4.1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน+ถมคืน	20.00	ลบ.ม.		-	168.00	3,360.00	3,360.00	
	1.2 ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	700.92	2,803.68	91.00	364.00	3,167.68	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,610.00	6,440.00	426.00	1,704.00	8,144.00	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ค3.(240 ksc)	16.12	ลบ.ม.	2,620.00	42,234.40	391.00	6,302.92	48,537.32	
	1.5 ค่าแรงไม้แบบ 100 %	72.80	ตร.ม.		-	133.00	9,682.40	9,682.40	
	- คิดไม้แบบ 80 %	58.24	ตร.ม.	400.00	23,296.00		-	23,296.00	
	- ไม้คร่าวคิด 30 %	21.84	ลบ.ฟ.	400.00	8,736.00		-	8,736.00	
	- ไม้ค้ำยันคิด ขนาด 3" ยาว 3.50 เมตร	24.00	ต้น	350.00	8,400.00		-	8,400.00	
	1.6 ตะปูยึดไม้แบบ	18.20	กก.	37.39	680.50		-	680.50	
	1.7 เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	156.00	กก.	23.57	3,676.92	4.10	639.60	4,316.52	
	- RB 9 มม.	189.92	กก.	21.81	4,142.16	4.10	778.67	4,920.83	
	- DB 12 มม.	102.30	กก.	20.52	2,099.20	3.60	368.28	2,467.48	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	8.07	ก.ก.	49.35	398.25		-	398.25	
	1.9 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- แปเหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม.	17.00	ท่อน	425.50	7,233.50		-	7,233.50	
	- จันทันเหล็ก C - 100x50x20x3.2 มม.	14.00	ท่อน	692.00	9,688.00		-	9,688.00	
	- อกไก่เหล็ก 2C - 100x50x20x3.2 มม.	4.00	ท่อน	692.00	2,768.00		-	2,768.00	
	- ดั้งเหล็ก 2C - 100x50x20x3.2 มม.	1.00	ท่อน	692.00	692.00		-	692.00	
	- ขื่อเหล็ก C - 125x50x20x3.2 มม.	4.00	ท่อน	787.59	3,150.36		-	3,150.36	
	- อะเสเหล็ก C - 125x50x20x3.2 มม.	4.00	ท่อน	787.59	3,150.36		-	3,150.36	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1,250.50	กก.		-	10.00	12,505.00	12,505.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา	73.90	ตร.ม.						
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 50x150x0.5 ซม.	163.00	แผ่น	89.00	14,507.00	-	-	14,507.00	
	- ครอบสันโค้ง	23.00	แผ่น	64.00	1,472.00	-	-	1,472.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	2.00	แผ่น	74.00	148.00	-	-	148.00	
	- ครอบข้าง	30.00	แผ่น	62.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- ครอบข้างปิดชาย	4.00	แผ่น	69.00	276.00	-	-	276.00	
	- คลิปล็อค กระเบื้องลอนคู่ (ยาว 20 ซม.)	326.00	ตัว	13.00	4,238.00	-	-	4,238.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	1.00	กล่อง	393.00	393.00	-	-	393.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	11.00	เมตร	10.00	110.00	-	-	110.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	73.90	ตร.ม.	-	-	45.00	3,325.50	3,325.50	
	- เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป)	35.00	เมตร	323.00	11,305.00	94.00	3,290.00	14,595.00	
	- ไม้ปิดกันนกลอนคู่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป)	35.00	เมตร	92.00	3,220.00	30.00	1,050.00	4,270.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	61.00	ตร.ม.	284.00	17,324.00	94.00	5,734.00	23,058.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (ผ.1)	90.00	ตร.ม.	75.00	6,750.00	87.00	7,830.00	14,580.00	
	- ผนังขัดมัน (ผ.2)	32.00	ตร.ม.	78.00	2,496.00	118.00	3,776.00	6,272.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง (ผ.1)	15.00	ตร.ม.	80.00	1,200.00	105.00	1,575.00	2,775.00	
	งานประตู								
	- ประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ	4.00	ชุด	3,680.00	14,720.00	2,100.00	8,400.00	23,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานทาสี								
	- ทาสีอะคริลิค 100 % ภายนอก (ผ.1)	105.00	ตร.ม	64.00	6,720.00	35.00	3,675.00	10,395.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	58.83	ตร.ม.	52.00	3,059.16	35.00	2,059.05	5,118.21	
4.3	**หมวดงานระบบไฟฟ้า**								
	- โคมไฟพร้อมหลอด LED ยาว 18 วัตต์	12.00	ชุด	1,690.00	20,280.00	150.00	1,800.00	22,080.00	
	- สวิทช์ชนิดฝังผนัง	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	80.00	960.00	2,460.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5	260.00	เมตร	2.30	598.00	1.40	364.00	962.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Ø 1/2 "	42.00	ท่อน	79.00	3,318.00	80.00	3,360.00	6,678.00	
4.4	**หมวดงานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล**								
	4.4.1 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกกระเบื้องเคลือบนั่งราบ สีขาว แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00	450.00	1,800.00	27,800.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบแบบแขวนสีขาว พร้อมก็อกน้ำแบบกด	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังสีขาว พร้อมฟลัชวาล์ว	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	450.00	2,700.00	35,700.00	
	- แผงกั้นปัสสาวะชายสำเร็จรูป	5.00	ชุด	700.00	3,500.00	170.00	850.00	4,350.00	
	- ติดตั้งก็อกน้ำ	5.00	จุด	280.00	1,400.00	150.00	750.00	2,150.00	
	- ติดตั้งกระจกเงาสำเร็จรูป	6.00	ชุด	280.00	1,680.00	70.00	420.00	2,100.00	
	- ติดตั้งชั้นวางของ	6.00	ชุด	150.00	900.00	70.00	420.00	1,320.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	180.00	720.00	130.00	520.00	1,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสีขาว	4.00	ชุด	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	4.4.2 งานเดินท่อน้ำดี - น้ำเสีย								
	- เดินท่อส้วม	4.00	จุด	1,500.00	6,000.00		-	6,000.00	
	- เดินท่อปัสสาวะ	6.00	จุด	900.00	5,400.00		-	5,400.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	6.00	จุด	900.00	5,400.00		-	5,400.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	4.00	จุด	600.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	1.00	จุด	650.00	650.00		-	650.00	
	- เดินท่อน้ำโถปัสสาวะ	6.00	จุด	600.00	3,600.00		-	3,600.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	6.00	จุด	600.00	3,600.00		-	3,600.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	5.00	จุด	600.00	3,000.00		-	3,000.00	
	- เดินท่อสายฉีดชำระ	4.00	จุด	600.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ถัง	9,890.00	9,890.00	2,400.00	2,400.00	12,290.00	
	- บ่อซึม	2.00	บ่อ	3,650.00	7,300.00		-	7,300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานก่อสร้างห้องน้ำและลานอาบน้ำ							486,426.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานพื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	งานบริเวณ (ผังบริเวณ)							21,900.00	
	5.1 สปอร์ตไลท์ส่องสว่างอาคารหลัก	1.00	งาน					19,350.00	
	5.2 งานปรับสภาพพื้นที่ภายในศูนย์	1.00	งาน					114,922.20	
	5.3 งานพื้นทางเชื่อม	1.00	งาน					1,361,841.26	
	5.4 งานรั้วรอบบริเวณ	1.00	งาน					28,680.00	
	5.5 งานประตูรั้วทางเข้า	1.00	งาน					376,332.64	
	5.6 งานเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานบริเวณ (ผังบริเวณ)							1,923,026.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	5.1 สปอร์ตไลท์ส่องสว่างอาคารหลัก								
	- สปอร์ตไลท์ส่องสว่างอาคารหลัก	6.00	จุด	3,650.00	21,900.00		-	21,900.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานสปอร์ตไลท์ส่องสว่างอาคารหลัก							21,900.00	
	5.2 งานปรับสภาพพื้นที่ภายในศูนย์								
	- งานถางป่าขุดตอ โดยเครื่องจักร ขนาดกลาง พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่	5,000.00	ตร.ม.	-	-	3.87	19,350.00	19,350.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับสภาพพื้นที่ภายในศูนย์							19,350.00	
	5.3 งานพื้นทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.								
	- ปรับพื้นที่	280.00	ตร.ม.	-	-	1.87	523.60	523.60	
	- ทรายหยาบ	17.50	ตร.ม.	700.92	12,266.10	91.00	1,592.50	13,858.60	
	- wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	280.00	ตร.ม.	33.00	9,240.00	5.00	1,400.00	10,640.00	
	- คอนกรีต 240 ksc.	28.00	ตร.ม.	2,620.00	73,360.00	391.00	10,948.00	84,308.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
	- ไม้แบบ คิด 25 %	6.00	ตร.ม.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานพื้นทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.							114,922.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	5.4 งานรั้วรอบบริเวณ								
	5.4.1 หมวดงานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานโครงสร้างฐานราก (ชนิดตอกเสาเข็ม)รวมเสาตอม่อ + beam รั้ว)	1.00	งาน					708,324.45	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.4.1.1 งานโครงสร้างฐานราก (ชนิดตอกเสาเข็ม)รวมเสา	1.00	งาน					150,069.53	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.4.1.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. รั้ว	1.00	งาน					503,447.28	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							1,361,841.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.4.1.1	**งานโครงสร้างฐานราก (ชนิดตอกเสาเข็ม)รวมเสาตอม่อ + beam รั้ว)**								
	- เจาะสำรวจชั้นดิน	1.00	จุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- เสาเข็ม ครอ. ขนาด I-0.20x0.20 ม. ความยาว 6.00 ม.	108.00	ต้น	1,764.00	190,512.00	1,120.00	120,960.00	311,472.00	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 15 ตัน/ต้น								
	Dowel 4-DB12 mm. ยาว 2.50 m.								
	- ค่าแรงตัดหัวเข็ม ครอ. ขนาด I-0.20x0.20 ม. พร้อมขนย้าย	108.00	ต้น	-	-	180.00	19,440.00	19,440.00	
	- ขุดดินและถมคืน	46.32	ลบ.ม.	-	-	168.00	7,781.76	7,781.76	
	- ทรายหยาบปรับระดับ ชุ่มน้ำอัดแน่น	9.14	ลบ.ม.	700.00	6,398.00	91.00	831.74	7,229.74	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.57	ลบ.ม.	1,610.00	7,357.70	426.00	1,946.82	9,304.52	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. (Cube)	29.51	ลบ.ม.	2,620.00	77,315.57	391.00	11,538.32	88,853.89	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิดปริมาณ 70% (ของไม้แบบ)	184.00	ลบ.ฟ.	400.00	73,600.00	-	-	73,600.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	368.19	ตร.ม.	-	-	133.00	48,969.27	48,969.27	
	- ไม้เคร่าอัดแบบหล่อคอนกรีต คิด 30% (ของไม้แบบ)	55.00	ลบ.ฟ.	400.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- ตะปู	92.00	กก.	37.39	3,439.88	-	-	3,439.88	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Dia. 6 มม.	486.45	กก.	22.52	10,954.85	4.10	1,994.45	12,949.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Dia. 9 มม.	301.80	กก.	21.26	6,416.27	4.10	1,237.38	7,653.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Dia. 12 มม.	2,099.23	กก.	21.77	45,700.24	3.30	6,927.46	52,627.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Dia. 16 มม.	1,022.54	กก.	21.68	22,168.67	2.90	2,965.37	25,134.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	117.00	กก.	50.16	5,868.72	-	-	5,868.72	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.4.1.1 งานโครงสร้างฐานราก (ชนิดตอกเสาเข็ม)รวมเสาตอม่อ + beam รั้ว)							708,324.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.4.1.2	**งานโครงสร้าง ค.ส.ล. รั้ว**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. (Cube)	14.25	ลบ.ม.	2,620.00	37,335.00	485.00	6,911.25	44,246.25	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิดปริมาณ 70% (ของไม้แบบ)	82.00	ลบ.ฟ.	400.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	164.16	ตร.ม.	-	-	133.00	21,833.28	21,833.28	
	- ไม้เคร่ายึดแบบหล่อคอนกรีต คิด 30% (ของไม้แบบ)	25.00	ลบ.ฟ.	400.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ไม้ค้ำยันท้องพื้นและคาน	25.00	ต้น	150.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	- ตะปู	41.00	กก.	37.39	1,532.99	-	-	1,532.99	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Dia. 6 มม.	283.63	กก.	0.00	0.00	4.10	1,162.87	1,162.87	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Dia. 12 มม.	1,300.74	กก.	21.26	27,653.78	3.60	4,682.67	32,336.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	48.00	กก.	50.16	2,407.68	-	-	2,407.68	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.4.1.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. รั้ว							150,069.53	
5.4.1.3	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	405.00	ตร.ม.	223.00	90,315.00	77.00	31,185.00	121,500.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	120.00	ตร.ม.	223.00	26,760.00	77.00	9,240.00	36,000.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐบล็อก เซาะร่องทาสีทาสี	1,050.00	ตร.ม.	78.00	81,900.00	118.00	123,900.00	205,800.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	123.12	ตร.ม.	80.00	9,849.60	115.00	14,158.80	24,008.40	
	- ทาสีผนังรั้ว	1,173.12	ตร.ม.	64.00	75,079.68	35.00	41,059.20	116,138.88	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.4.1.3 งานสถาปัตยกรรม							503,447.28	
	5.5 งานประตูรั้วทางเข้า								
	- งานก่อสร้างรั้วประตูเหล็กตามแบบ	1.00	งาน	27,360.00	27,360.00	1,320	1,320.00	28,680.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 5.5 งานประตูรั้วทางเข้า							28,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานพื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	5.6 งานเจาะบ่อน้ำบาดาล								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน					271,436.84	
2	งานติดตั้งท่อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ	1.00	งาน					15,835.60	
3	งานประสานปากบ่อบาดาล	1.00	งาน					12,629.50	
4	งานเดินท่อระบบน้ำ	1.00	งาน					31,430.70	
5	งานเครื่องสูบน้ำและระบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	งาน					45,000.00	
	รวมงานติดตั้งระบบบ่อบาดาล							376,332.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
1.1	**งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 150 ม. ขนาด Ø 6 นิ้ว**								
	1.1.1 งานเจาะบ่อบาดาล	150.00	ม.	-	-	950.00	142,500.00	142,500.00	
	1.1.2 งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ (Pumping Test)	1.00	บ่อ	-	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
	1.1.3 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	ตัวอย่าง	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
	รวมชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 150 ม. ขนาด Ø 6 นิ้ว							152,150.00	
1.2	**งานวัสดุประกอบบ่อบาดาล**								
	1.2.1 ท่อกรุ PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว (ชนิดปลายบาน)	33.00	ท่อน	2,020.00	66,660.00	500.00	16,500.00	83,160.00	
	1.2.2 ท่อกรองน้ำเซาะร่องPVCชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว(ชนิดปลายบาน)	4.00	ท่อน	2,020.00	8,080.00	500.00	2,000.00	10,080.00	
	1.2.3 ท่อดกตะกอน PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว (ชนิดปลายเรียบ)	1.00	ท่อน	2,020.00	2,020.00	500.00	500.00	2,520.00	
	1.2.4 กรวดคัดขนาด 1/4 นิ้ว , 3/8 นิ้ว	4.00	ลบ.ม.	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	1.2.5 โคลนผง (Bentonite)	10.00	กระสอบ	850.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	1.2.6 ดินเหนียวแห้ง หรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	10.00	ลบ.ม.	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	1.2.7 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	140.00	560.00	-	-	560.00	
	1.2.8 งานคอนกรีตชานบ่อ 1.50 x 1.50 x 0.15 ม. และดินถม							-	
	1.2.8.1 คอนกรีต	0.34	ลบ.ม.	2,620.00	890.80	327.00	111.18	1,001.98	
	1.2.8.2 เหล็กRB 6 มม.	3.00	เส้น	22.52	67.56	4.40	13.20	80.76	
	1.2.8.3 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	50.60	25.30	-	-	25.30	
	1.2.8.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	0.60	ตร.ม.	320.00	192.00	-	-	192.00	
	1.2.8.5 ค่าแรงไม้แบบ	1.20	ตร.ม.	-	-	139.00	166.80	166.80	
	รวมงานวัสดุประกอบบ่อบาดาล							119,286.84	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							271,436.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	**งานติดตั้งท่อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ**								
	2.1 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 3 แรงม้า 1 เฟส	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	2.2 ท่อกรุ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	12.00	ท่อน	239.25	2,871.00	160.00	1,920.00	4,791.00	
	2.3 ข้อต่อเกลียวนอก+ใน ขนาด 2 นิ้ว	13.00	ชุด	74.00	962.00	22.20	288.60	1,250.60	
	2.4 เชือกลงเครื่องสูบ ขนาด 10 มม.	60.00	ม.	13.00	780.00	3.90	234.00	1,014.00	
	2.5 สายไฟ VCT ขนาด 3*2.5 มม.	130.00	ม.	43.00	5,590.00	13.00	1,690.00	7,280.00	
	รวมงานติดตั้งท่อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ							15,835.60	
3	**งานประสานปากบ่อบาดาล**								
	3.1 ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว (ชนิดบอลวาล์ว)	2.00	ตัว	1,070.00	2,140.00	321.00	642.00	2,782.00	
	3.2 สวิทช์น้ำไหล (Flow Swith)	1.00	ตัว	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
	3.3 ข้องอ GS 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	6.00	อัน	140.00	840.00	42.00	252.00	1,092.00	
	3.4 ยูเนียนเหล็ก GS ขนาด 2 นิ้ว	2.00	อัน	275.00	550.00	82.50	165.00	715.00	
	3.5 สามทางเหล็ก GS	1.00	อัน	199.00	199.00	59.70	59.70	258.70	
	3.6 สามทางเหล็ก GS ขนาด 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	1.00	อัน	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	3.7 เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	885.00	885.00	265.50	265.50	1,150.50	
	3.8 นิปเปิ้ลเหล็ก GS ขนาด 2 นิ้ว	8.00	อัน	87.00	696.00	26.10	208.80	904.80	
	3.9 ข้อต่อตรงเหล็ก GS ขนาด 2 นิ้ว(ชนิดเหล็กเหนียว)	1.00	อัน	105.00	105.00	31.50	31.50	136.50	
	3.10 ผ้าเทปพันเกลียว (ชนิดหนา)	10.00	ม้วน	25.00	250.00	7.50	75.00	325.00	
	3.11 ท่อเหล็ก BSM ขนาด 2 นิ้ว เคลือบสังกะสี (คานน้ำเงิน)	1.00	ชุด	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
	รวมงานประสานปากบ่อบาดาล							12,629.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานเดินท่อระบบน้ำ**								
	4.1 งานขุดดินพร้อมฝังกลบ ฝังท่อลึกเฉลี่ย 0.60 ม.	18.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,024.00	3,024.00	
	4.2 งานสกัดถนนเดิม (0.60 ม.) พร้อมเทคอนกรีต	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	4.3 ท่อ HDPE ขนาด 2 นิ้ว (PE 80) (PN 8)	90.00	ม.	100.00	9,000.00	75.00	6,750.00	15,750.00	
	4.4 ข้อต่อ 90 องศา ท่อ HDPE ขนาด 2 นิ้ว	11.00	ชุด	344.00	3,784.00	103.20	1,135.20	4,919.20	
	4.5 ท่อเหล็กขนาด 3 นิ้ว 3.2 มม.	8.00	ม.	325.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	4.6 ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4 นิ้ว	90.00	ม.	13.75	1,237.50	10.00	900.00	2,137.50	
	รวมงานเดินท่อระบบน้ำ							31,430.70	
5	**งานเครื่องสูบน้ำและระบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า**								
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ 3 แรงม้า 1 เฟส และตู้ควบคุม								
	ไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและระบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า							45,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานพื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 **เมื่อวันที่** 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานค่าขยายเขตไฟฟ้า								
	1. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 kVA							702,800.00	
	ก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน ปักเสาพาดสาย ระยะทาง 110 ม.								

สรุปผลการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ ประเภท โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแขง

☐ เจ้าของอาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแขง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

☐ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณการเมื่อ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	57,900.00	1.0000	57,900.00	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15% - การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			57,900.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		57,900.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเกริกฤทธิ์ จิตณรงค์)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ่ม)

พนักงานสถาปนิก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถนะภาพพลเมืองโรงเรียนบ้านป่าแซง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ.24/2568,แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5042/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- ดิจิตอลทีวีขนาดไม่เล็กกว่า 43 นิ้ว สำหรับงานวงจรปิด	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- กล้องวงจรปิดพร้อมระบบควบคุม 12 กล้อง พร้อมเครื่องบันทึกและสำรองไฟ	1.00	ชุด	42,900.00	42,900.00		-	42,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							57,900.00	