# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมแซมรั้วที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง | 14,749.44 | 1.3074 | 19,283.41 | |
| 2 | งานโครงสร้าง | 128,694.54 | 1.3074 | 168,255.24 | |
| 3 | งานผนัง(รั้วกำแพง) | 108,578.92 | 1.3074 | 141,956.08 | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 % | | | | |
| สรุป | | | รวมค่าก่อสร้าง | **329,494.73** | ระยะเวลาดำเนินการ |
| | | | ราคากลาง | **329,000.00** | 60 วัน |
| | ราคากลาง ( สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) | | | | |

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 86.00 ม. เฉลี่ย 3,825.58 บาท / ตร.ม.

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอิงอ่อน นภาพันธ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนัยเนตร วงค์พานิช)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมแซมรั้วที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | | | | | | | |
| | 1.1 ค่ารื้อถอนโครงสร้างรั้วเดิม | 23 | ลบ.ม. | - | - | 600.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| | 1.2 ค่าปรับพื้นที่,ตีผัง | 258 | ตร.ม. | - | - | 3.68 | 949.44 | 949.44 | |
| | **รวม 1** | | | | | | | **14,749.44** | |
| 2 | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| | 2.1 ค่าดินขุด+ดินถม | 28.00 | ลบ.ม. | - | - | 120.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | |
| | 2.2 ค่าทรายรองพื้น | 2.50 | ลบ.ม. | 330.00 | 825.00 | 110.00 | 275.00 | 1,100.00 | |
| | 2.3 ค่าคอนกรีตหยาบ1:3:5 | 2.00 | ลบ.ม. | 2,138.00 | 4,276.00 | 398.00 | 796.00 | 5,072.00 | |
| | 2.4 ค่าคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 25.00 | ลบ.ม. | 2,188.00 | 54,700.00 | 391.00 | 9,775.00 | 64,475.00 | |
| | 2.5 ค่างานไม้แบบ 50% | 42.00 | ลบ.ฟ. | 380.00 | 15,960.00 | 120.00 | 5,040.00 | 21,000.00 | |
| | 2.6 ค่าตะปู1.5",3"(คละ) | 18.00 | กก. | 34.00 | 612.00 | - | - | 612.00 | |
| | 2.7 ค่างานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | — ค่างานเหล็ก RBØ 6 มม. | 262.00 | กก. | 22.52 | 5,900.24 | 5.00 | 1,310.00 | 7,210.24 | |
| | — ค่างานเหล็ก RBØ 9 มม. | 172.00 | กก. | 20.60 | 3,543.20 | 5.00 | 860.00 | 4,403.20 | |
| | **รวม 2** | | | | | | | **107,232.44** | |
| | **รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน** | | | | | | **ยอดยกไป** | **121,981.88** | |

ประมาณการโดย.....

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมแซมรั้วที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | | | | | | | ยอดยกมา | 121,981.88 | |
| | — ค่างานเหล็ก RBØ 12 มม. | 769.00 | กก. | 20.78 | 15,979.82 | 5.00 | 3,845.00 | 19,824.82 | |
| | — ค่าลวดผูกเหล็ก | 36.00 | กก. | 45.48 | 1,637.28 | - | - | 1,637.28 | |
| | **รวม 2** | | | | | | | **128,694.54** | |
| 3 | **งานผนัง(รั้วกำแพง)** | | | | | | | | |
| | 3.1 ค่างานก่ออิฐ | 32.48 | ตร.ม. | 178.00 | 5,781.44 | 75.00 | 2,436.00 | 8,217.44 | |
| | 3.2 ค่างานจับเหลี่ยม | 511.00 | ม | 20.00 | 10,220.00 | 10.00 | 5,110.00 | 15,330.00 | |
| | 3.3 ค่างานฉาบผิว | 131.68 | จุด | 54.00 | 7,110.72 | 82.00 | 10,797.76 | 17,908.48 | |
| | 3.4 ค่างานรั้วไม้สำเร็จรูป | | | | | | | | |
| | — 3.4.1 ค่าเหล็กแผ่น 4" หนา 3 มม. | 2.00 | ท่อน | 650.00 | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 | |
| | — 3.4.2 ค่าเหล็กกล่อง 1.5x3" หนา 2.00 มม. | 27.00 | ตร.ม. | 500.00 | 13,500.00 | 30.00 | 810.00 | 14,310.00 | |
| | — 3.4.3 ค่าไม้รั้วสำเร็จรูป | 247.00 | ตร.ม. | 115.00 | 28,405.00 | 20.00 | 4,940.00 | 33,345.00 | |
| | — 3.4.4 ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง | 4.00 | กล่อง | 250.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| | — ค่างานทาสีน้ำมัน+ทาสีกันสนิม2ครั้ง | 40.00 | ตร.ม. | 70.00 | 2,800.00 | 30.00 | 1,200.00 | 4,000.00 | |
| | — ค่างานทาสีน้ำอคลิลิคชนิดกึ่งเงา+สีรองพื้นปูนใหม่(ทา2ครั้ง) | 131.68 | ตร.ม. | 70.00 | 9,217.60 | 30.00 | 3,950.40 | 13,168.00 | |
| | **รวม 3** | | | | | | | **108,578.92** | |
| | **รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน** | | | | | | ยอดยกไป | **252,022.90** | |

ประมาณราคาโดย.....

**ภายใต้เงื่อนไข**

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 977 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลว 15 ต.ค. 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ,จ.กระบี่ เดือน พฤษภาคม 2560
- การทบทวนตาราง Fac tor F ตาม นส. กค.0405.3/ว365 ลว.15 ก.ย. 59
- ราคาน้ำมันเชื่อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร