บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง (งานการเงินและบัญชี) **โทร.** ๐-๗๕๔๘-๑๒๒๙

ที่ นศ ๐๒๑๘/ **วันที่** ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายในตรอก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายในตรอก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายในตรอก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่น-สองพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน แบ่งงวดงาน - งวดเงินออกเป็น ๑ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางทิพย์วัล อาวุธเพชร)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นางดวงใจ เหมรัตนานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายสกุล ดำรงเกียรติกุล)
นายอำเภอฉวาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายสกุล ดำรงเกียรติกุล)
นายอำเภอฉวาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗ ก.พ. ๖๓

แบบสรุปงบประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. แบบ ปร.6 แผ่นที่1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายในตรอก หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.)สายในตรอก หมู่ที่ 9	252,580.79	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	252,580.79	
	ราคาก่อสร้าง (252,580.79.- บาท) ตัวอักษร... (สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)		
	แต่ขอใช้งบประมาณราคาก่อสร้างเพียง (252,000.- บาท) ตัวอักษร... (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางทิพย์วัล อารุธเพชร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

รายการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายในหรอก หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 125 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ผิวจราจรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 375ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ดีเซล ช่วง 26.00 - 26.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	375	3.68	1,380.00	1.4019	5.16	1,934.62
2	งานคอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	56.25	2,451.51	137,897.44	1.4019	3,436.77	193,318.42
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	18.75	456.03	8,550.56	1.4019	639.31	11,987.03
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	375	33.79	12,671.25	1.4019	47.37	17,763.83
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB15 มม.	เส้น	8	328.70	2,629.60	1.4019	460.80	3,686.44
6	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	1	583.96	583.96	1.4019	818.65	818.65
7	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	1	57.94	57.94	1.4019	81.23	81.23
8	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	13	13.00	169.00	1.4019	18.22	236.92
9	ยางมะตอยหยอดจอยท์ ขนาดกล่อง 20 กิโลกรัม	กล่อง	2	195.00	390.00	1.4019	273.37	546.74
10	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม.	แผ่น	1	30.00	30.00	1.4019	42.06	42.06
11	หินคลุก	ลบ.ม.	11	511.20	5,623.20	1.4019	716.65	7,883.16
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ม.	253	21.94	5,550.82	1.4019	30.76	7,781.69
12	ขุดหัวถนนคอนกรีตด้วยแม็คโค	เหมา1 จุด	1	3,000.00				3,000.00
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3,500				3,500.00
					175,533.77		รวม	252,580.79

สรุปเป็นเงินงบประมาณตามราคากลางราคากลางจำนวน 252,580.79 บาท (สองแสนห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

คิดเป็นวงเงินราคากลางจำนวน 252,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพิพย์วัส อารุอเพชร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกาศรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายในตรอก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๕๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ผิว โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๕.๒ แบบ ปร.๔

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นางทิพย์วัล อาวุธเพชร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.นาแว เป็นกรรมการ

๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน เป็นกรรมการ