สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอ

สถานที่ ที่ว่าการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	162,977.70	1.4019	228,478.44	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	1,000	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		229,478.44	- ระยะเวลาการก่อสร้าง
		คิดเป็นเงินประมาณ		229,000.00	60 วัน
(ตัวอักษร)				**สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**	

เฉลี่ยราคาถนนและสะพาน(ถ้ามี)เป็นเงิน 1,017.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ *- รายการประมาณการนี้ได้อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน มกราคม 2561*

ในส่วนของรายการวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดได้สืบราคาจากร้านวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่

- ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. พระพรหม28.30 บาท/ลิตร

- คำนวณราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอิงอ่อน นภาพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอ

ปริมาณงาน ลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา **ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๗ กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินและปรับพื้นที่							
	1.1 ถางป่าและขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 เกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	290	ตร.ม.	-	-	5	1,450	1,450
	1.3 วัสดุถมปรับประดับ							-
	- ดินหรือหินผุถมรองพื้นทาง (อัดแน่น)	50	ลบ.ม.	230	11,500	25	1,250	12,750
	- หินผ่านตะแกรงถมรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวลาน คสล.	225	ตร.ม.	-	-	12.46	2,803.50	2,803.50
	2.1 ทรายหยาบรองพื้น	20	ลบ.ม.	430	8,600	50	1,000	9,600
	2.2 คอนกรีต (240 ksc.)	31	ลบ.ม.	2,046.73	63,448.6	-	-	63,448.63
	2.3 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20x0.20)	205	ตร.ม.	40	8,200	5	1,025	9,225
	2.4 DOWEL BARS (RB 15)	0.07	ตัน	21,532.71	1,507.29	3,300	231.00	1,738
	2.5 แบบหล่อคอนกรีต (แบบเหล็ก)	6	ตร.ม.	30	180	50	300	480
	2.6 ท่อ PVC. 3/4"	-	เส้น	-	-	-	-	-
	2.7 ซิโลเท็ค	-	แผ่น	-	-	-	-	-
	2.8 แอสฟัลท์	3	ลิตร	30	90	5	15	105
3	งานไหล่ทาง (รวมขนส่ง)							
	3.1 ไหล่ทางหินคลุก	16	ลบ.ม.	330	5,280	18.58	297.28	5,577.28
	3.2 ไหล่ทางหินผ่านตะแกรง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4	งานวางท่อระบายน้ำ						-	
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.60 ม. (มอก.3)	17	ท่อน	900	15,300	500	8,500	23,800.00
5	งานระบบไฟฟ้า							
	5.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง Sola Street Light	4	ชุด	7,000	28,000	1,000	4,000	32,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				142,106		20,872	162,977.70
	ยอดยกไป ปร.5							162,977.70

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

นายช่างโยธาอาวุโส