บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์
ที่ นศ ..... วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอจุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียน นายอำเภอจุฬาภรณ์

ตามคำสั่งอำเภอจุฬาภรณ์ เลขที่ ๑๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย นายสุรินทร์ รัตนพันธ์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ นายไชยา กรรไพเราะ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สามตำบล กรรมการ นายอนิรุต ทวีรัตน์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมกันนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นายสุรินทร์ รัตนพันธ์
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายไชยา กรรไพเราะ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สามตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายอนิรุต ทวีรัตน์
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกองร้อย อส. ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	346,466.02	1.2726	440,912.66	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			440,912.66	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			**440,900.00**	**60 วัน**
(ตัวอักษร)	**สี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 120/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าราคากลางในครั้งนี้ราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการจึงมีความเห็นตรงกันว่าให้ประกาศสอบราคาเท่ากันกับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ คือ **350,000.-** บาท

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายสุรินทร์ รัตนพันธ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายไชยา กรรไพเราะ)

ผู้อำนวยการกองท้าง อบต.สามตำบล

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายยนิรุต ทวีรัตน์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงถนนวังอีอย อส. ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ประมาณการตามแบบแสดงที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อถอาคารเดิมพร้อมขนทิ้ง (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500	3,500.00
2	ทรายรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	317.76	4,766	-	-	4,766.40
3	เหล็กตะแกรงไวร์เมช Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	28.00	ตร.ม.	40.00	1,120	-	-	1,120.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	4.00	ลบ.ม.	1,925.23	7,701	350.00	1,400	9,100.92
5	ไม้แบบ คิด 80 %	28.00	ตรม.	19.45	545	150.00	4,200	4,744.60
6	ปูนซีเมนต์ผสม	120.00	ถุง	145.00	17,400	-	-	17,400.00
7	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	317.76	3,178	-	-	3,177.60
8	กระเบื้อง ขนาด 60x60 ซม.	128.00	ตรม.	279.00	35,712	200.00	25,600	61,312.00
9	กระเบื้อง ขนาด 20x20 ซม.	16.00	ตรม.	170.00	2,720	200.00	3,200	5,920.00
10	กระเบื้อง ขนาด 20x20 ซม.	45.00	ตรม.	170.00	7,650	200.00	9,000	16,650.00
11	ยาแนว	18.90	ถุง	35.00	662	-	-	661.50
12	งานฉาบผนัง	77.00	ตร.ม.	-	-	200.00	15,400	15,400.00
13	ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม.	400.00	1,200	-	-	1,200.00
14	งานสี	460.00	ตร.ม.	35.00	16,100	25.00	11,500	27,600.00
15	หน้าต่าง น1 พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	7,500.00	37,500	-	-	37,500.00
16	หน้าต่าง น2 พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,500.00	13,500	-	-	13,500.00
17	ประตู ป2 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000	300.00	600	7,600.00
18	ประตู ปพร้อมอุปกรณ์3	2.00	ชุด	2,800.00	5,600	300.00	600	6,200.00
19	โถส้วมชักโครก	1.00	ชุด	3,500.00	3,500	300.00	300	3,800.00
20	ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	35.00	35	50.00	50	85.00
21	ฝักบัวชำระ	1.00	ชุด	350.00	350	50.00	50	400.00
22	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	550.00	550	100.00	100	650.00
23	อิฐ	2,814.00	ก้อน	7.00	19,698	5.00	14,070	33,768.00
24	ฝ้าเพดานทีบาร์แผ่นสำเร็จ	108.00	ตร.ม.	250.00	27,000	150.00	16,200	43,200.00
25	กระเบื้องแผ่นเรียบ 1.20x1.20 ม.พร้อม อุปกรณ์	32.00	แผ่น	55.00	1,760	150.00	4,800	6,560.00
26	โคมไฟฟ้า 38 w"	11.00	ชุด	450.00	4,950	200.00	2,200	7,150.00
27	PANEL BOARD	1.00	ชุด	5,000.00	5,000	500.00	500	5,500.00
28	สาย/บ๊อก/อุปกรณ์ (เหมาจ่าย)							8,000.00
29	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				270,658.42		99,565.89	346,466.02

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุรินทร์ รัตนพันธ์ นายไชยา กรรไพเราะ นายอนิรุต ทวีรัตน์